

Glansbeton BVBA

Een gepolijste betonvloer

De werkvloer voorbereiden



Een goede betonvloer start met een goed voorbereide werkvloer

Plaatsen van PVC folie



*Indien op de Pvc folie wapening komt dan plaatst men een folie met dikte 0,1 mm.
Indien in de beton staalvezels verwerkt worden, dan plaatst men een folie met dikte 0,2 mm.*

Plaatsen van wapening



De wapening wordt volgens sterkteberekening (door architect) geplaatst, er wordt voldoende overlapping voorzien zodat er geen zwakke stukken in de vloer zijn.

Zoals reeds eerder aangehaald kan men kiezen tussen staal (of polipropyleen) vezel of wapeningsnetten.

De juiste betonsamenstelling



De beton met samenstellingsklasse 350 kg cement P40, vloeibaarheid F4, grind 4/28 of 4/14, wordt aangebracht met mixers waarna hij met een aangepaste betonpomp verpompt wordt

De vloerplaat wordt gestort



*Doormiddel van een slang wordt de beton gestort.
Met ijzeren haken wordt de slang op zijn plaats gehouden.*

Open kelder



Bij een open kelder wordt de beton rechtstreeks uit de giek van de betonpomp gestort. Dit vereenvoudigt ons werk aanzienlijk. Hier hebben wij dan ook speciale prijzen voor!

Vlakheidsklasse



Natuurlijk is het belangrijk dat uw vloer vlak ligt. Daarom wordt hij ook geplaatst met een laser. Standaard volgen wij de industrienorm van vlakheidsklasse IV (9mm op de rei van 2 m), wij kunnen vloeren plaatsen tot vlakheidsklasse II (4mm op de rei van 2 m)

De trilbalk



Onmiddellijk na het storten wordt de beton met een trilbalk een eerste keer glad gestreken.

Overtollig water



*Overtollig water wordt afgestoten zodat de beton goed kan drogen.
Zoals U wel begrijpt is het belangrijk dat er ruimte voorzien wordt op de werf, waar wij met
het overtollig papsel naartoe kunnen.*

Openschuren



Het beton wordt een eerste keer opengeschuurd.

Instrooiingsproduct



Kwartskorrels worden eerst gemengd met cement, al dan niet met kleurstof, voordat zij op de vloer gegooid worden. Natuurlijk kunt U ook kiezen voor een verbeterde toplaag, zoals instrooiing van korund of carborandum, ...

Antislip



Voor inritten wordt vaak voor antislip geopteerd

Glad schuren



*Terwijl in woningen , de vloer toch gladder geschuurd moet worden.
Dit gebeurt dan ook in verschillende plastische fase.*

Opblinken



In de laatste fasen wordt de vloer opgeblinken, totdat hij de typische look heeft van glansbeton...

Curing compound



*Opdat de vloer niet te snel zou uitdrogen, wordt hij nabehandelt met curing compound.
Dit kunt U zich voorstellen als een flinterdunne laag vernis wat de toplaag van de vloer afsluit.*

Zagen van krimpvoegen



Om plastische krimp tegen te gaan wordt de vloer ingezaagd, binnen de 48 uur. Wij kunnen de vloer ook inzagen in tegels, dit dient U wel duidelijk bij Uw bestelling te vermelden.

1 ste ingebruikname



De eerste 2 maanden (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) zit er nog heel veel water in de vloer, en heeft deze nog niet zijn volledige sterkte. Voorzichtigheid is daarom geboden.

Prijzen

Drifant Administrator - wmglab - Glansbeton BVBA (LUR)

Beheer Verkoop Overzicht Extra Instellingen Web Versier Help

Offerte

Print deze pagina Pagina 1/1

GLANS BETON BVBA
GEPOLIJSTE BETON VLOEREN
Tel: 013 / 55.33.62

test tNL

Vraagnummer 32 3010 Kever
 Fax 013 / 55.55.53
 GSM 0475 / 65.14.82

OFFERTE

Fax : 013333481	Klant nr. : 1	Ons ref. : 06.1
Datum: 16/07/2001	Geldigheidsduur: 3 maanden.	

PROJEKT:
 Prijs voor een monolithisch afgewerkte industrievloer geplaatst in 1 open plaats en in 1 fase, kleur cementgrijs.
 Normen: WTCB TV204 Klasse IV en onze algemene verkoop- en productievoorwaarden in bijlage.

Exclusief materialen:
 0,00 m² aan € 750,00 (30.255 BEF/m²) = € 0,00

Door onze diensten:

- Verwijden van de vrees beton en vlak afveien met een trilbak.
- Lasercontrole voor de vlakheid.
- Mechanisch polijsten met aanstrooiing van kwarts met een hoog silicium gehalte en oemend.
- Afwerken met een eerste kleur curing compound.

Door diensten klant te verzorgen:

- Grondverhalen + geschikt en zuiver maken van het lekveld.
- Fix plaatsen van droppels, putten, beëindiging, beëindiging & isolatie van muren en dorpel.
- Pluizen van wapening volgens sterkte berekening (of plaatsing door Glansbeton in optie).
- Leveren van alle materialen: beton, betonpomp, wapening, afstandhouders, randisolatie, ... (of te regelen door Glansbeton en rechtstreeks door leverancier te factureren naar u.)
- Verste beton monsterneming : 350 kg cement P40, grond 425 of 414 vloeibaarheid P4.
- Ter plaatse beschikking stellen van water en stroom (TKVA, maar voor verlichting).
- Vergoeding voor nachtwerk (wij zijn niet verantwoordelijk bij stilleggen door politie).
- Verticaal transport voor materialen en onze machines.

Pagina nummer 0001

Klante : 004034 | Build : 206 | wmglab - 2003 | NUM 015 | 0000000 mva, 12 mei 2003 | 15:51:24

Om een gedetailleerde prijs offerte te kunnen maken is het belangrijk dat U ons voldoende gegevens bezorgd. Immers ieder project is zo verschillende dat we per project een persoonlijke offerte maken. Natuurlijk is deze prijs offerte volledig vrijblijvend en gratis !

Contactgegevens

Info@glansbeton.be
www.glansbeton.be

Glansbeton BVBA
Vliegeneinde 32
3510 Kermt-Hasselt
Tel: 013/55.33.62
Fax: 013/55.56.32

U kunt ons bereiken per mail, onze website, per post, fax of gewoon telefonisch...